



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د عامې روغتیا وزارت
د مالي او ادارې چارو معینیت
د حفظ او مراقبت عمومي مدیریت



برآورد ابتدائی بدون قیمت تخمینی پروژه ترمیمات پارتیشن اطاق ها در راه روی طویل که از کتابخانه انستیتوت را به لیلیه انات وصل می کند

شماره	توضیحات	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی	ملاحظات
1	خشت کاری از خشت پخته درجه اول به اندازه یک خشت در کار دیوارها با مارک ۱:۳ با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	متر مکعب	28.00	-	-	
2	پلستر کاری با مارک مصالح 1:3 در کار دیوارها با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	متر مربع	260.00	-	-	
3	رنگمالي از رنگ پلاستيكي 100٪ سه قلم با کیفیت اعلی در کار دیوارها معه تراش کاری فیلینگ و تمام اموارت ایجابی آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	متر مربع	245.00	-	-	
4	رنگمالي از رنگ پلاستيكي 100٪ سه قلم با کیفیت اعلی در کار سقف معه تراش کاری فیلینگ و تمام اموارت ایجابی آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	متر مربع	310.00	-	-	
5	تهیه و نصب دروازه های PVC8000 طبق نقشه در کار اطاقها با کیفیت اعلی با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	متر مربع	25.00	-	-	
6	تهیه و نصب پارتیشن PVC8000 طبق نقشه در کار اطاقها با کیفیت اعلی با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	متر مربع	210.00	-	-	
7	تهیه و نصب گروپ LED60*60 کیفیت اعلی در سقف اطاقها با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	عدد	20.00	-	-	
8	تهیه و نصب ساکت در اطاقها معه لین دوانی از لین ۲*۵/۲ ملی متر در کاندویت با کیفیت اعلی با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	عدد	30.00	-	-	
9	تهیه و نصب سویچ دو پوله در اطاقها معه لین دوانی از لین ۲*۵/۲ ملی متر در کاندویت با کیفیت اعلی با تمامی امور ایجابی و متفرقه آن تخت نظر انجینر مراقبت کننده.	عدد	15.00	-	-	
	مجموعی عمومی					